

# COMUNE DI VERUCCHIO

VARIANTE AL PUA APNI 1 - 1° Stralcio  
con contestuale attuazione dell'Ambito di  
Riqualificazione AR 2

OO.U.  
LINEA TELECOM

Tav. 7

scala: 1:200

data: Dicembre 2021

Progettisti:

Arch. Menghi Valerio  
Arch. Piolanti Silverio  
Geom. Boschetti Stefano

P.za Borsalino,3 - 47826 - Villa Verucchio  
Tel./Fax 0541.678233 - info@menghipiolanti.it

La proprietà:

Celli Innocenzo  
Celli Maria Grazia  
Celli Rosanna  
Protti Andrea  
Protti Alessandro  
Azienda Agricola "Colle verde" s.a.s.

## LEGENDA: TELECOM

### LINEA ESISTENTE GIÀ COLLAUDATA

--- Tubazione esistente con tubo corrugato Ø mm 125/106

□ Pozzetto dimensioni interne cm 90x70 con chiusura in ghisa sferoidale classe D400

▣ Pozzetto dimensioni interne cm 40x40 con chiusura in ghisa sferoidale classe C 250

▤ Pozzetto dimensioni interne cm 125x80 con doppio chiusura 60x120 in ghisa sferoidale classe D400

● Colonnina unifica con basamento tipo VTR

n. n. unità da PUA approvato

### LINEA IN PROGETTO

--- Tubazione con tubo corrugato Ø mm 125/106

□ Pozzetto dimensioni interne cm 90x70 con chiusura in ghisa sferoidale classe D400

▣ Pozzetto dimensioni interne cm 40x40 con chiusura in ghisa sferoidale classe C 250

▤ Pozzetto dimensioni interne cm 125x80 con doppio chiusura 60x120 in ghisa sferoidale classe D400

● Colonnina unifica con basamento tipo VTR

n. n. unità IN PROGETTO

Le opere in progetto sono un ampliamento della linea esistente.

Si fa presente che gli allacci alla rete esistente vengono effettuati dal gestore della telefonia a richiesta delle proprietà secondo necessità, le opere collaudate e le opere in progetto interessano pertanto le predisposizioni necessarie all'ente per eseguire i futuri allacci.

